



Kętrzyn, dnia 23.04.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.08.2013

znak: **ZI.271.08.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.08.2013** w trybie przetargu nieograniczonego „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie w ramach projektu **Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego**”.

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego**” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy we wszystkich oknach mają być zamontowane nawiewniki ciśnieniowe ? (sugeruję nawiewniki ciśnieniowe z wytłumieniem akustycznym lub higrosterowane z wytłumieniem akustycznym)

Odpowiedź:

Ilość nawiewników należy dobrać w sposób odpowiedni aby spełnić wymagania Rozprządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.690). Należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe z wytłumieniem akustycznym oraz możliwością ręcznego sterowania, zamykania.

Pytanie 2

W oknach o wymiarach 1318x1904 w chwili obecnej jest zastosowany system uchylu górnych okien z poziomu podłogi Hau-Tau. Czy do nowych okien zastosować ten system ? Jeśli tak to czy we wszystkich oknach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga stosowania systemu uchylu górnych okien z poziomu podłogi Hau – Tau.

Pytanie 3

Czy klamki do stolarki okiennej maja być zwykłe czy z kluczykiem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga stosowania klamek z kluczykiem. Należy zastosować klamki koloru białego.

Pytanie 4

Proszę o sprecyzowanie czy współczynnik $U=1$ jest dla całego okna czy dla pakietu szybowego ? (według normy pakiet dwuszybowy ma $U=1,1$)

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna winna wynosić nie więcej niż $U_w=1,7$ W/(m²/K). Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować szyby zespolone grubości 24 mm spełniające wymagania norm w zakresie współczynnika przenikania ciepła tj. $U_g = 1,1$ W/(m²/K). Ponadto Zamawiający z uwagi na nietypowe wymiary stolarki okiennej jaka jest przedmiotem zamówienia wymaga przed dokonaniem montażu przedstawienia dokumentacji notyfikowanego laboratorium badawczego oraz atestu higienicznego w zakresie zgodności wykonanej stolarki z normami, przepisami



prawa oraz spełniającymi wymagania w/w współczynnika przenikania ciepła dla całego okna $U_w=1,7$ $W/(m^2/K)$.

Pytanie 5


Proszę o sprecyzowanie montażu stolarki okiennej – czy będzie ona montowana w licu muru tak jak jest w chwili obecnej (do kosztorysu trzeba doliczyć wycinkę wszystkich węgarków) czy okna montowane będą za węgarkiem ?

Odpowiedź:

Nową stolarkę okienną należy zamontować w licu muru tak jak są zamontowane okna podlegające wymianie.

Z poważaniem

Z up. Starosty Miasta



Andrzej Bogorski
Starosta Miasta