





















RYSUNEK KONSTRUKCJI STALOWEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIOWYMI I P.T. ARCH. RZĘDNE SPRAWDZIĆ Z P.T.ARCHITEKTURY

UWAGI

1. MATERIAŁY
- STAL KSZTAŁTOWA:
  - S355JR – KONSTRUKCJA GŁÓWNA
- ŚRUBY GALWANIZOWANE KLASY:
  - 5.8; 6.8; 8.8
2. TOLERANCJE:
- TOLERANCJE WYKONANIA
  - PN EN ISO 13920 KLASA B/F
- KLASA WADLIWOŚCI SPOIN:
  - "C" – WG PN-EN 5817
3. SPAWANIE:
- SPOINA CZOŁOWA "V":
  - t=4mm–12mm
- SPOINA CZOŁOWA "2V":
  - t=12mm–40mm
- SPOINA CZOŁOWA "K":
  - t=12mm–40mm
- WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE:
  - a=0,7 tmin (DLA SPOIN JEDNOSTRONNYCH)
  - a=0,5 tmin (DLA SPOIN DWUSTRONNYCH)
  - amin=3mm
- KONTROLA WIZUALNA SPOIN 100%
- ELEKTRODY WG ZALECEŃ TECHNOLOGA
4. ANTYKOROZJA:
- CZYSZCZENIE DO STOPNIA Sa 2.5
- MALOWANIE

WYKAZ ZBROJENIA NR DD07

MOMENTY DOKRĘCENIA ŚRUB [Nm]
W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW TARCIA ELEMENTÓW ŁĄCZONYCH, SMAROWANIA MoS2, RODZAJU POŁĄCZEŃ, NALEŻY OBLICZYĆ MOMENTY DOKRĘCENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS WYTRZYMAŁOŚCI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Kaczor, Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203, 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
teren: Il.1.1. Budynek główny
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, (ul. Kwiatowa 20, Fryderyka Chopina 16, 13516 (przyległe wody))
Tytuł projektu: DŹWIGARY: DS-T-1; DS-T-2; DS-T-3
opracowanie: projekt wykonawczy
branża: Konstrukcja

projektował:
mgr inż. Krzysztof Wałczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w. spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
inż. Anna Gratek

Sprawdził:
Inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w. spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25

data: październik 2014

rys.nr DD07/K