



1) KONSTRUKCJA BALUSTRAD MUSI ZAPEWNIĆ PRZENIESIENIE SIŁ POZIOMYCH, OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEN TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻOWYCH. WYSOKOŚĆ I WYPEŁNIENIE PŁASZCZYZN PIONOWYCH MUSI ZAPEWNIĆ SKUTECZNĄ OCHRONĘ PRZED WYPADNIĘCIEM OSÓB.
2) WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD NALEŻY WYKONAĆ BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI.
3) WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNE, SZLIFOWANE
4) WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE LAKIEROWANE NA KOLOR RAL 7040

NAZWA/ NUMER	WIDOK	ILOŚĆ	KOMENTARZ
B32		2	<div><div>a</div>rura z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym 40x40 mm, 4 mm ze stali ocynkowanej</div> <div><div>b</div>słupek konstrukcyjny z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym 40x40 mm, 4 mm ze stali ocynkowanej</div> <div><div>c</div>słupki wypełniające balustrady- rura z profilu stalowego 20x20 mm, 4 mm ze stali ocynkowanej</div> <div><div>d</div>marka - M1 110x110x10 mm (mocowanie od góry lub do czoła ściany- jak na rys.)</div>

UWAGA :
- wszystkie elementy balustrad projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
- w razie niezgodności skonsultować się z projektantem



siedziba

71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

projekt / obiekt :

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE

adres inwestycji :

KĘTRZYN, 11-400, ul. Fryderyka Chopina 20,
J.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6,
135/8 (przyłącze wody)

rysunek / temat / treść :

ZESTAWIENIE BALUSTRAD B32, B33, P4

autor /projektant

imię i nazwisko

podpis :

mgr inż. arch. Robert Dawidowski
Nr upr.50/SZ/2000

mgr inż. arch. Dagmara Adamy - Kołodziejska
Nr upr.16/ZPOIA/2006

mgr inż. arch. Ewa Felisiak,
mgr inż. arch. Agata Kasprzak,
mgr inż. arch. Agnieszka Starska

skala :

1:50

branża :

ARCHITEKTURA

rys . nr :

T.II.1/A
26

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻENIE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)