


RZUT FUNDAMENTÓW



UWAGA:

- PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE NASYPU KONSTRUKCYJNEGO DO POZIOMU POSADOWIENIA OBIEKTU. NASYP WYKONAĆ Z PIASKÓW O ZAGĘSZCZENIU $IS=0,97$.
- DO POZIOMU ZGODNEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WYKONAĆ ZASYPKĘ PIASKOWĄ.
- UWAGI DO POSADOWIENIA WG OPISU TECHNICZNEGO
- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIOWYMI, RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ORAZ RYS. ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ
- DO WYLEWANYCH SŁUPÓW I ŚCIAN NALEŻY WYPUŚCIĆ PRĘTY STARTOWE ZE STÓP FUNDAMENTOWYCH
- WYKOPY NALEŻY WYKONYWAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO NARUSZENIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTÓW
- WPUSTY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

BETON: C25/30 (B30)

STAL: B500 (A-IIN - RB500W lub BSt500S) (oznaczone: "# średnica pręta")

B240 (A-I - St3SX)

grubość otulenia: $c_{\text{con}}=5,0\text{cm}$ – fundamenty spód

grubość otulenia: $c_{\text{otul}} = 3,0\text{cm}$ – fundamenty pozostałe, słupy, podciagi, ściana
grubość otulenia: $c_{\text{otul}} = 2,5\text{cm}$ – strop



opracowanie:	projekt wykonawczy
branża:	Konstrukcja
tytuł rysunku:	Rzut fundamentów
adres:	KĘTRZYŃ, 09-200, ul. Rydyerka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2, 131/6, 135/8 (przynależące wody
tom:	II.2. Budynek kasowy
obiekt:	BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYŃNIE

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/P00K/04
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Anna Grycko

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/P00K/04
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Ala

skala: 1:100

data: październik 2014

01/K