GALERIA – ZBROJENIE DOLNE



WYKAZ PRĘTÓW:

NR01 #8 B500 L=291 szt.164
NR02 #8 B500 L=693 szt.44
NR03 #8 B500 L=1200 szt.17
NR04 #8 B500 L=620 szt.17

GALERIA – ZBROJENIE GÓRNE



WYKAZ PRĘTÓW:

NR05 #10 B500 L=365 szt.168
14 60 291

NR06 #10 B500 L=188 szt.39
14 40 120 14

NR07 #10 B500 L=328 szt.84
14 300 14

NR08 #10 B500 L=300 szt.168
150
150

PRZEKRÓJ 1–1 (SKALA 1:25)



BETON C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczona: "# średnica pręta")
grubość otulenia: c_nom=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
grubość otulenia: c_nom=2,0cm – płyta żelbetowa
Zestawienie stali zbrojeniowej NR S07

UWAGA:
–POZA OTWORAMI I PRZEPUSTAMI OZNACZONYMI NA PROJEKCIE KONSTR. ZABRANIA SIĘ WYKONANIA PRZEJŚĆ
–GRUBOŚĆ PŁYTY – 18cm
–OTWORY W PŁYCIE SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANZ
–PRZEJŚCIA WIĘKSZYCH GABARYTÓW NIŻ ø160mm LUB GRUPY MNIEJSZYCH OTWORÓW NIE OPISANYCH NA RYS. KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
–RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
–POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO
–WSPORNIKI WG RYS. SŁUPÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pok.nj 203, 70-486 Szczecin

ma Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.1.1. Budynek główny.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.w. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr: 18, 1392/13116, 135/8 (przyłącze wody).
tytuł rysunku: Galeria - stop. osie H9-19, HA-E
opracowanie: projekt wykonawczy
branża: Konstrukcja

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w. spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
inż. Bartłomiej Zygmański

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w. spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:75
data: październik 2014
rys.nr S11/K